

## 广西公司坵坪风电叶片延长改造顺利完工

近日，广西公司坵坪风电场 25 台风电机组叶片延长改造顺利完工，为公司全年提质增效目标注入强劲能量。



面对疫情防控、雨季施工难度大、暑季极端天气频发等困难，项目公司多次组织召开专题会议，从施工工序、人力资源和物料供应等方面进行优化，全面保障施工安全，合理控制施工工期。同时，结合风功率预测系统信息，充分利用小风天窗口期，确保项目高质量完工。

风电机组叶片延长技改后，机组功率在风速 5m/s~10m/s 区间提升值最为明显，在低风速区发电效能得到进一步激发，预计技改后机组发电量整体提升 5%以上，使“老风机”焕发“新活力”。